

PINNAD.

TÄNU OMA ÄÄRMISELT SILEDATELE PINDADELE ON KIPSPLOKKIDEST SISESEINAD IDEAALSED JA END TÕESTANUD SOBIVA ALUSPINNANA PEAAEGU IGAT TÜÜPI SEINAKUJUNDUSE JAOKS.



PINNAD.

Kipsist seinaplokid ei vaja krohvimist. Need pahteldatakse vuugikohtades või kogu pinna ulatuses. Paneelide ja keraamiliste plaatide nakkepindu ei tohi pahteldada: kipsliim tõmmatakse vuukidelt kohe maha või eemaldatakse hiljem.

Oma tasapinnalise ehituse ja ülisileda pinnaga moodustavad need seinad sobiva aluspinna paljudele seinakujundusviisidele. Määravad on tootjate töötlemisjuhised: reeglina soovitatakse kruntimist.

Aluspinna kvaliteet – eriti värvimis-, tapeetimis-, liimimis- ja pingutustööde puhul – peab olema üheselt kirjeldatud. Seinte pinna kvaliteeti saab kirjeldada ja lepinguliselt kokku leppida nelja viimistluskvaliteedi taseme alusel: Q1 kuni Q4.

Plokkidest seinad on tunnustatud konstruktsioonid, mille pindu võib regulaarselt pritsmeveega koormata, näiteks kodumajapidamises kasutatavates köökides ja vannitubades. Seega võib neid seinu koos veetõkkega paigaldada kõikjale, kus tuleb regulaarselt arvestada sagedase pritsmeveega, näiteks duššides või vannide kohal. Planeerimisel on juhtivaks standard DIN 18534-1.

Pinnakvaliteet lk 143



SISESEINAD

Pinna kvaliteet

Kipsist seinaplokkide kvaliteeditasemed vastavalt BFS-i infolehele 17 ^{*1}

Kvaliteeditase ^{*2}	Teostus	Sobivus ^{*3}	Toode
Q1 Põhiteostus	- Kipsiliim kohe maha tõmmata või hiljem maha lükata - Pragude sulgemine - Sooned/täkked lubatud	- Puuduvad dekoratiivsed nõuded - Paneelide ja keraamika kinnituspinnas jaoks	MultiGips kipsliim
Q2 Standardpahteldus	- Vuugipiirkonna pahteldus - Praod, sooned ja täkked ei ole nähtavad	- Keskmise kuni jämeda struktuuriga seinakatte-materjalid, nt keskmise ja jämeda terasusega paberist reljeeftapeedid (RM, RG) - Matt kuni matt-sügav pinnakate vastavalt standardile DIN EN 13300 - Peeneteralised krohvid, terasuurus > 1 mm	- MultiGips kipsliim - MultiGips SG 90 Uni Täitepahtel
Q3 Kõrgendatud nõuded ^{*4} standardpahteldusele	- Teostatud Q2 tasemel (pahtlikiht täielikult kuivanud ja kivistunud) - Pahtlikiht kruntida, lasta kuivada - Pinna täielik katmine ja silumine	- Peene struktuuriga seinakatematerjalid, nt peene terasusega paberist reljeeftapeedid (RF), trükitud fliistapeedid - Matt kuni matt-sügav pinnakate vastavalt standardile DIN EN 13300 - Peeneteralised krohvid, terasuurus ≤ 1 mm	- MultiGips Aufbrennsperre - MultiGips SG 90 Uni Täitepahtel
Q4 Kõrgeimad nõuded ^{*4} standardpahteldusele	- Teostatud Q3 tasemel (pahtlikiht täielikult kuivanud ja kivistunud) - Pahtlikiht kruntida, lasta kuivada - Pinna täielik katmine ja silumine (kihipaksus > 1 mm) - Vajadusel pind lihvida, tolmust puhastada, kruntida ja uuesti pahteldada (Pahtlikiht täielikult kuivanud ja kivistunud)	- Matt kuni keskmise läikega pinnakatted vastavalt DIN EN 13300 - Pahteldus- ja silumistehnikad - Metallkatted, vinüül- või siidtapeedid	- MultiGips Aufbrennsperre - MultiGips SG 90 Uni Täitepahtel

1. Infoleht nr 17, Täiskipsseinaplokkide pinnakatted, tapeetimis- ja liimitööd; Väljaandja: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. FFM 2016

2. Kõikide etappide puhul: Vuugilinte ei tohi pahteldada ja need tuleb vajadusel lõigates uuesti paljastada.

3. Näitlikult valitud tehnikate ja materjalide puhul, kui tootja on need kipsist seinaplokkidel kasutamiseks soovitanud. Kehtivad tootjate töötlemisjuhised.

4. Spetsiaalsete dekoratiivsete pinnaviimistlustehnikate, nt lakkimised, läikivad pinnakatted/seinakatematerjalid, lakitud tapeedid, puhul on lõppviimistluse aluspinna ettevalmistamiseks vajalik teostada täiendavaid meetmeid, nagu nt kruntimine, mitmekordne pahteldamine ja lihvimine. Nendel juhtudel on osutunud kasulikuks lasta Q3 tasemest kaugemale ulatuvad täiendavad meetmed teostada sellel erialasel ettevõttel, kes lõppviimistluse peale kannab.